



ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA

ESTIMATIVA DE DESPESA

MENOR PREÇO GLOBAL:

ITEM	EDIFICAÇÃO	UF	QTD	PREÇO UN.	VLR TOTAL
1	Aparelho de ar Condicionado Tipo Split HI-Wall, capacidade de refrigeração 30.000 BTUs , tipo de ciclo frio, tensão 220 v, controle das funções, proteção anticorrosão, Serpentina de cobre, função dormir, função timer Swing turbo, combatível com assistente pessoal, função desliga as luzes do visor, sistema de filtragem, controle remoto incluso, desumificador autolimpeza, classificação energética tipo A, baixo ruído. Garantia de 1 ano(12 meses) com certificado Inmetro portaria nº7 de 04/01/2011. Incluindo mão de obra e todo material para instalação para aparelho de ar condicionado. Referência: ELGIN, Philco, LG, Consul, Splinger e Midea.	UN	2	8.500,00	17.000,00
2	Instalação até 3,00mt de tubulação Instalação de	UM	2	3.500,00	7.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANOS/MG



"Prédio Vereador João Batista Ferreira Filho"

	<p>aparelhos de ar condicionado tipo Split (Parede), 30.000 BTUs, inclusive parte elétrica, com disjuntores e alimentação para máquinas e suportes. A Contratada deverá verificar junto aos quadros de energia elétrica, a disponibilidade nos barramentos(reservas), e caso necessário, fornecer e instalar os disjuntores compatíveis aos equipamentos a serem instalados, bem como os dutos de interligação elétrica até os referidos equipamentos.</p>				
3	<p>Aparelho de ar Condicionado Tipo Split HI-Wall, capacidade de refrigeração de 9.000 BTUs, cor branca, displayna carenagem, tensão 220v, controle das funções, sistema de serpentina de cobre, unidade condensadora anticorrosão, filtro antibctéria, aviso de limpar o filtro na carenagem, classificação energética tipo A, baixo ruído. Garantia de 1 ano (12 meses) com certificado Inmetro portaria nº7 de 04/01/2011. Incluindo</p>	UM	1	3.500,00	3.500,00



	mão de obra e todo material para instalação para aparelho de ar condicionado. Referência: ELGIN, Philco, LG, Consul, Splinger e Midea.				
4	Instalação até 3,00mtr de tubulação Instalação de aparelhos de ar condicionado tipo Split (Parede) 9.000 BTUs inclusive parte elétrica, com disjuntores e alimentação para máquinas e suportes. A Contratada deverá verificar junto aos quadros de energia elétrica, a disponibilidade nos barramentos (reservas), e caso necessário, fornecer e instalar os disjuntores compatíveis aos equipamentos a serem instalados, bem como os dutos de interligação elétrica até os referidos	UM	1	3.000,00	3.000,00
5	Aparelho de ar Condicionado Tipo Split HI-Wall, capacidade de refrigeração 24.000 BTUs , tipo de ciclo frio/quente , tensão 220 v, controle das funções, proteção anticorrosão,	UM	1	7.000,00	7.000,00



	Serpentina de cobre, função dormir, função timer Swing turbo, combatível com assistente pessoal, função desliga as luzes do visor, sistema de filtragem, desumificador autolimpeza, classificação energética tipo A, baixo ruído. Garantia de 1 ano (12 meses) com certificado Inmetro portaria nº7 de 04/01/2011. Incluindo mão de obra e todo material para instalação para aparelho de ar condicionado. Referência: ELGIN, Philco, LG, Consul, Splinger.				
6	Instalação até 3,00mtr de tubulação Na instalação de ar condicionado tipo Split (Parede) 24.000 BTUs inclusive parte elétrica, com disjuntores e alimentação para máquinas e suportes. A Contratada deverá verificar junto aos quadros de energia elétrica, a disponibilidade nos barramentos (reservas), e caso necessário, fornecer e instalar os disjuntores	UM	1	4.500,00	4.500,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANOS/MG

"Prédio Vereador João Batista Ferreira Filho"



	compatíveis aos equipamentos a serem instalados, bem como os dutos de interligação elétrica até os referidos				
7	Cortina de ar Cortina de ar, 0,90 cm, com controle remoto e tensão 220 v . Referência: ELGIN, Philco, LG, Consul, Splinger.	UM	2	1.250,00	2.500,00
8	Instalação da Cortina de Ar A cortina de ar deve ser instalada a uma altura acima de 2,3 metros e até 3,0 metros do piso. 8. A instalação de duas cortinas (quando o local de entrada for maior que a unidade), instale-as paralelamente com um espaçamento de 20-50mm entre os dois aparelhos.	UM	2	800,00	1.600,00

Valor total :R\$ 46.100,00

O valor total para contratação do objeto é de R\$ 46.100,00 (Quarenta e seis mil e cem reais).

Câmara Municipal de Serranos, 16/08/2024

Marisa de Souza Dias

Assessora legislativa